



ITEM

1

1.1

2

2.1

2.2

2.3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE POÇO DANTAS
MEMORIA DE CALCULO

CODIGO	BANCO	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO	Unidade	Altura	Comprimento	Largura	Espessura	Quantidade
ADAPTADO SINAPI 101493 (11/2023)	PROPRIO	PLACA DE OBRA		M ²	2,00	3,00			6,00
DEMOLIÇÕES , REMOÇÕES E RETIRADAS									
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		M ³	1,00	1,20		0,15	0,18
022731	SBC	RETIRADA FORRO DE GESSO		M ²		11,25	5,55		62,44
023112	SBC	RETIRADA E REMOCAO DE CALHA DE ALUMINIO		M					21,15